

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021392

项目完成时间：2021年12月13日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	彭水县宝骏矿业有限公司			
项目名称	彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡清河方解石矿(新建)安全设施验收评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	非煤矿山			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	牟声远	朱丕凯		吴博
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟声远、赵井清	2021年12月13日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否专职
牟声远	安全	1500000000100219	55120119536	专职
王者鹏	地质	1500000000100170	55210261822	专职
单 恩	通风	S011044000110191001087	55130136010	专职
吴伟征	水工结构	S011032000110201000502	55180185490	专职
曹恒将	电气	1600000000201220	/	专职
赵井清	采矿	S011032000110202000853	/	专职
何 爽	机械	1800000000301284	/	专职

彭水县宝骏矿业有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：张敏，统一社会信用代码：91500243MA5UN31L5A，营业期限：2017年6月15日至永久。采矿许可证证号C5002432018016130146394，开采矿种为方解石，生产规模为100kt/a，矿区面积1.412km²，有效期自2021年1月10日至2025年7月10日。该矿山属新建性质的建设矿山。矿井采用中央分列抽出式通风方式。+430m前后期主平硐进风，+600m前期回风斜井回风。矿井采用平硐+斜坡道开拓，采场崩落的矿石直接堆积在脉内巷，然后采用装载机将矿石转运至脉内运输巷的汽车内，再经斜坡道及平硐运输出地面，运至工业广场内的堆矿场。达产时井下运输距离最长约1200m。矿井+600m前期回风斜井安装FBCZ-4-No11型轴流式通风机1台（1备用电机）。

项目简介



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	牟声远	2021.10.26	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1、采矿工作面未按照设计完全形成，风门设施不完善； 2、主要通风机风机房无测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表； 3、人行天井梯子间的未完成； 4、未按设计配备备用发电机； 5、检查时无反风试验总结报告； 6、风井配电室绝缘垫、应急照明、电缆沟盖板不完善； 7、井下照明设施不完善； 8、监测监控、人员定位系统未安装，压风、供水、通讯系统建设不完善。
	吴伟征			